



ประกาศด้านศุลกากรท่าลี่  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรท่าลี่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กรมศุลกากร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ๔.๑ งานรื้อถอน
  - ๔.๒ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
  - ๔.๓ งานหลังคา
  - ๔.๔ งานสถาปัตยกรรม
  - ๔.๕ งานซ่อมแซมถนนและลานคอนกรีต
  - ๔.๖ งานก่อสร้างประตูเข้า - ออก สะพานน้ำเหือง
  - ๔.๗ งานประกอบอื่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๔ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายฐิติพันธุ์ ตัวสมพงษ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายอุดม ดำรงธรรม เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายจีระศักดิ์ พระศรี วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - ๗.๔ นางสาวปวีณา แก้วผาบ พนักงานสถาปนิก กรรมการ
  - ๗.๕ นายพุทธ ธีราชภูมิวิเศษ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.พ.

(นางรัตใจ ลีละวงศ์)  
นายด้านศุลกากรท่าลี่

## รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรท่าลี่

หน่วยงานออกรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย


แบบเลขที่ ยผ.ลย. 26/2566


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	1,100,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างฯ ทั้งสิ้น	1,100,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้างฯ ทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	1,100,000.00	
		( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )	

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งด้านศุลกากรท่าลี่ ที่ 59/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายรัฐดิพันธ์ ตัวสมพงษ์) นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอุดม ดำรงธรรม) เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายพุทธ ตรีราษฎร์วิเศษ) นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรท่าลี่

หน่วยงานออกรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย


แบบเลขที่ ยผ.ลย. 26/2566


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566


ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	806,278.83	1.3059	1,052,919.53	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	49,680.00	1.0000	49,680.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%					
เงินประกันผลงานหัก 0%					
สรุป	รวมเป็นเงิน			1,102,599.53	
	คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้างฯ (ตัวอักษร)			1,100,000.00 ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )	

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งด้านศุลกากรท่าลี่ ที่ 59/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายฐิติพันธุ์ ต้วสมพงษ์) นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอุดม ดำรงธรรม) เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายพุทธ ธีราชูวิเศษ) นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

รายการประมาณราคา

ป.ร.4 (ก.) แผ่นที่ 1/4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ตามหลักการทำ  
 ศึกษาก่อสร้าง ตำนศุลกากรท่าลี่ ตำบลอานฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
 เจ้าของโครงการ ตำนศุลกากรท่าลี่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งตำนศุลกากรท่าลี่ที่ 59/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่ ย.ลย. 26/2566  
 หน่วยงานออกรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอน		รวม					38,920.00	
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					175,354.54	
3	งานหลังคา		รวม					69,734.62	
4	งานสถาปัตยกรรม		รวม					204,917.87	
5	งานซ่อมแซมถนนและลานคอนกรีต							14,791.92	
6	งานก่อสร้างประตู ไม้ - อก สะพานน้ำเหนือ							92,559.88	
7	งานประกอบอื่น							210,000.00	
								806,278.83	
8	ค่าเช่าพิเศษ							49,680.00	
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคา	227.00	ตร.จ.ล.	-	-	30.00	6,810.00	6,810.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก	164.00	ตร.จ.ล.	-	-	70.00	11,480.00	11,480.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	178.00	ตร.จ.ล.	-	-	35.00	6,230.00	6,230.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	24.00	ลบ.จ.ล.	-	-	600.00	14,400.00	14,400.00	รื้อขนไป
								38,920.00	
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	1.1 truss 1								
	- เหล็กกล่องขนาด 200 x 200 x 6.0 มม.	2,409.01	กก.	32.39	78,027.82	10.00	24,090.08	102,117.90	
	- เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 4.5 มม.	768.78	กก.	31.39	24,131.94	10.00	7,687.77	31,819.71	

รายการประมาณราคา

ปร.4 (ก.) แผ่นที่ 2/4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่  
สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
เจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรท่าลี่

แบบเลขที่ ย.ลย. 26/2566  
หน่วยงานออกรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งด้านศุลกากรท่าลี่ที่ 59/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	629.48	กก.	31.39	19,759.53	10.00	6,294.83	26,054.37	
	1.3 โตรงเหล็กกล่อง								
2	- เหล็กกล่องขนาด 25 x 25 x 1.6 มม.	361.47	กก.	32.50	11,747.90	10.00	3,614.66	15,362.56	
	รวมข้อ 2.							175,354.54	
3	งานเหล็ก								
2.1	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	819.50	กก.	30.30	24,831.07	10.00	8,195.04	33,026.11	
2.2	เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	132.68	กก.	31.39	4,164.77	10.00	1,326.78	5,491.55	
2.3	เหล็กกล่องขนาด 25 x 25 x 1.6 มม.	599.35	กก.	32.50	19,479.42	10.00	5,993.53	25,472.96	
2.4	แผ่น Plate ขนาด 300 x 300 มม. ทน 20 มม. (พร้อมชุด Bolts & Nut)	4.00	แผ่น	1,436.00	5,744.00	-	-	5,744.00	
	รวมข้อ 3.							69,734.62	
4	งานสถาปัตยกรรม								
4.1	กระเบื้องหลังคา ไปเบอร์ซีเมนต์ (กระเบื้องเอयर่า) อุปกรณ์ครอบชุด	1,419.00	แผ่น	79.73	113,136.87	-	-	113,136.87	
4.2	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	227.00	ตร.ม.	-	-	85.00	19,295.00	19,295.00	
4.3	งานกรุฝ้าบัวบอร์ดหนา 6 มม.	64.00	ตร.ม.	85.00	5,440.00	108.00	6,912.00	12,352.00	
4.4	งานติดตั้งบัวไม้สังเคราะห์	40.00	ม.	34.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
4.5	งานกรุฝ้าสังเคราะห์	15.00	ตร.ม.	463.00	6,945.00	69.00	1,035.00	7,980.00	
4.6	งานตกแต่งเสา								
	- งานกรุฝ้าหินทราย	10.00	ตร.ม.	240.00	2,400.00	220.00	2,200.00	4,600.00	
	- งานติดตั้งบัวสังกรีรูป	23.00	ม.	251.00	5,773.00	60.00	1,380.00	7,153.00	
1.6	งานทาสีเหล็ก	100.00	ตร.ม.	56.00	5,600.00	38.00	3,800.00	9,400.00	

*(Handwritten signatures and initials)*

รายการประมาณราคา

ป.ร.4 (ก.) แผ่นที่ 3/4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงชั้นประตูที่สะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่  
สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลถาวฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
เจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรท่าลี่

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 26/2566  
หน่วยงานออกรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจ้างด้านศุลกากรท่าลี่ที่ 59/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4.7	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	88.00	ตร.ม.	48.00	4,224.00	34.00	2,992.00	7,216.00	
	- งานฝ้าเพดาน								
5	- งานฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์	39.00	ตร.ม.	463.00	18,057.00	112.00	4,368.00	22,425.00	
	- งานซ่อมแซมผนังและลานคอนกรีต							204,917.87	
6	- ถนนและลาน ค.ส.ล. ความหนา 20 ซม.	17.16	ตร.ม.	862.00	14,791.92	-	-	14,791.92	
	- งานก่อสร้างประตู ไม้ - อก สะพานน้ำเหนือ							14,791.92	
6.1	- งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	307.04	กก.	31.39	9,637.95	10.00	3,070.38	12,708.33	
7	- เหล็กทอกกลม ขนาด 6" หนา 4.5 มม.	222.14	กก.	31.93	7,093.47	10.00	2,221.44	9,314.91	
	- งานพับเหล็กยึดเสาเข็ม	8.00	ชุด	230.00	1,840.00	69.00	552.00	2,392.00	
7	- ล้อเลื่อนสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม.	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	870.00	3,480.00	15,080.00	
	- อะลูมิเนียมกล่องลายไม้ 3/4" x 4" (ติด 2 ด้าน)	272.00	ม.	114.00	31,008.00	34.20	9,302.40	40,310.40	
7	- ไม้ทิวเสา (ลวดลายตามแบบ)	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	120.00	720.00	3,120.00	
	- งานทาสีเหล็ก	102.49	ตร.ม.	56.00	5,739.55	38.00	3,894.70	9,634.25	
7	- งานประกอบอื่น							92,559.88	
	- บ้าย LED Outdoor แบบ FULL COLOR (พร้อมเดินระบบไฟฟ้า)	2.00	ชุด	105,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	รวมข้อ 6.
								210,000.00	รวมข้อ 6.

รายการประมาณราคา

ปร.4 (ก.) แผ่นที่ 4/4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงไทย - ลาว ด้านศุลกากรท่าลี่  
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลอ้าย อำเภอย้าลี่ จังหวัดเลย  
 เจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรท่าลี่

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 26/2566  
 หน่วยงานออกรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งด้านศุลกากรท่าลี่ที่ 59/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	ค่าใช้จำพิเศษ - ค่าเข้านั่งร้านครบชุด จำนวน 24 ชุด  หมายเหตุ : นั่งร้านแบบมาตรฐาน ขนาด 120X170X170 ซม. ค่าเช่านั่งร้าน 21 วันขึ้นไป วันละ 69 บาท/ชุด ระยะเวลาเช่า 30 วัน	1.00	เมฆา	49,680.00	49,680.00	-	-	49,680.00	

*Teer*  
